

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E2250001	ml	Protecció de canalització soterrada mitjançant xapa de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de 25 cm de gruix per a creuament de carretera.	15,78	€
			Altres conceptes	15,78000	€
P-2	E2250008	ml	Protecció de canalització soterrada per a creuament de carretera mitjançant xapa de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de 25 cm de gruix de base, 4 tubs de polietilè de diàmetre interior 160mm i 45cm de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de recobriments	46,21	€
	BD7F4370	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	32,44000	€
			Altres conceptes	13,77000	€
P-3	E2250009	ml	Protecció de canalització soterrada per a creuament de carretera mitjançant xapa de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de 25 cm de gruix de base, 2 tubs de polietilè de diàmetre interior 160mm i 20cm de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de recobriments	31,30	€
	BD7F4370	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	16,22000	€
			Altres conceptes	15,08000	€
P-4	E4G211M9	m3	Paredat de gruix variable de pedra sorrenca adobada de sola, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	357,65	€
			Altres conceptes	357,65000	€
P-5	E5ZEU098	m	recobriments de col·lector aeri en pas de reg, amb planxa d'acer galvanitzat de 2mm de gruix i 80cm de desenvolupament com a màxim i fins a quatre plects, de secció regular; col·locada amb fixacions mecàniques amb tirants a la paret. Segons disseny de projecte, amb inclusió del petit material i suports necessari per a la seva rigidesa i col·locació.	33,48	€
	B5ZEU001	m	Vora lliure de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plects	10,58000	€
	B5ZZJLNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,90000	€
			Altres conceptes	21,00000	€
P-6	E5ZEU099	m	recobriments de col·lector aeri en pas de reg, amb planxa d'acer corten de 3mm de gruix i 80cm de desenvolupament com a màxim, de secció regular, de fins a quatre plects, col·locada amb fixacions mecàniques. Segons disseny de projecte, amb inclusió del petit material i suports amb tub de passamà i tirants necessaris per a la seva rigidesa i col·locació, mà l'obra i petit material inclòs	53,60	€
	B5ZZJLNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,76000	€
	B5ZEU001	m	Vora lliure de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plects	31,74000	€
			Altres conceptes	21,10000	€
P-7	E9G11AB1	m2	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic	20,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	13,55399	€
			Altres conceptes	6,61601	€
P-8	ED515MX0	u	Pas per desguas d'aigües pluvials de carrer del rec en forma de Bunera vertical d'acer corten de 3mm formant un caixò al mur, d'ample de forat 30x20cm i 40cm de profunditat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.	32,76	€
	BD515MX0	u	Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana	29,33000	€
			Altres conceptes	3,43000	€
P-9	ETELEFONI	PA	Partida alçada per la redacció de la memòria tècnica i certificació final 'instal·lació emesa per instal·lador autoritzat de la modificació feta de la instal·lació elèctrica d'enllumenat públic. Inclou despeses de legalització	120,00	€
			Sense descomposició	120,00000	€
P-10	F0000002	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació d'armari nínxol de distribució subministrat per al companyia. Formació de bancada per col·locar-lo. Partida ajustar	63,77	€
			Altres conceptes	63,77000	€
P-11	F0000003	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació de caixa Cahors de distribució empotrada a paret de pedra. Inclou regata, calaix a la paret de pedra i acabat superficial de la paret. Formació de bancada per col·locar-lo. Partida ajustar	110,01	€
			Altres conceptes	110,01000	€
P-12	F0000004	u	Treballs de paletaeria per a la reparació d'escomeses d'instal·lacions i conduccions existents afectades de qualsevol tipus consistent en treure els tubs i conduccions malmesos, col·locar i connectar en perfecte estat de funcionament els nous. Partida a justificar	47,46	€
			Altres conceptes	47,46000	€
P-13	F0000010	ut	Partida alçada a justificar dels treballs de paletaeria per a adaptació dels murs del rec als passos d'obertura d'escomeses (formació d'anell al tub per tancament de mur). Inclou colzes i adaptacions de tuberies de sanejament diam. 300 i 400 per a la seva correcta adaptació pel pas del col·lector al rec. Partida a justificar	39,13	€
			Altres conceptes	39,13000	€
P-14	F0000015	u	Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució Inclou: treballs de les noves instal·lacions, segons pressupost de FECSA ENDESA, ref de sol·licitud NSCRGI0498221-2 de 27/10/2014 Inclou permisos oficials i projecte i supervisions	7.680,06	€
			Sense descomposició	7.680,06000	€
P-15	F0000016	u	Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. Inclou: treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels materials utilitzats en el entroncament, segons pressupost de FECSA ENDESA, ref de sol·licitud NSCRGI0498221-2 de 27/10/2014 Inclou permisos oficials i projecte i supervisions	2.644,66	€
			Sense descomposició	2.644,66000	€
P-16	F0000020	u	Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució del carrer rec est i oest Inclou: treballs de les noves instal·lacions, segons PREVISIÓ assessorament i pressupost de FECSA ENDESA, Inclou permisos oficials i projecte i supervisions	8.252,80	€
			Sense descomposició	8.252,80000	€
P-17	F0000045	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació d'armari nínxol per la caixa de seccionament. Formació de bancada per col·locar-lo. Partida ajustar	63,77	€
			Altres conceptes	63,77000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-18	F0000046	u	Treballs de paleta per a la col·locació de la caixa de seccionament en tanca. Inclou la formació de la bancada per col·locar-lo i tots els treballs necessaris per la reparació de la tanca. Partida ajustar	110,12	€
			Altres conceptes	110,12000	€
P-19	F2194AB2	m2	Demolició de paviment de formigó o vorera, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,29	€
			Altres conceptes	12,29000	€
P-20	F2194XCZ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i menys de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	8,45	€
			Altres conceptes	8,45000	€
P-21	F2225422	m3	Excavació de rasa i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	9,26	€
			Altres conceptes	9,26000	€
P-22	F2225499	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat, amb enderroc i retirada de canonada existent de subministrament d'aigua per reposició. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	9,19	€
			Altres conceptes	9,19000	€
P-23	F2225870	m3	Excavació de rasa i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	15,29	€
			Altres conceptes	15,29000	€
P-24	F228AZ01	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra granítica, per protecció de canonades.	18,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	6,76500 €
			Altres conceptes	11,64500 €
P-25	F228AZ09	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material granular i en tongades de 25cm i grau de compactació del 98% del PM, per protecció da canonades.	18,41 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	6,76500 €
			Altres conceptes	11,64500 €
P-26	F241A269	m3	Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	7,06 €
			Altres conceptes	7,06000 €
P-27	F2R34269	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%	4,61 €
			Altres conceptes	4,61000 €
P-28	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	9,71 €
			Altres conceptes	9,71000 €
P-29	F2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emès pel gestor de residus	5,77 €
	B2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	5,74000 €
			Altres conceptes	0,03000 €
P-30	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	60,37 €
	B0641060	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	55,95700 €
			Altres conceptes	4,41300 €
P-31	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els esкреixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	22,83 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04850 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	19,22565 €
			Altres conceptes	3,55585 €
P-32	F96A0002	m	Junta de paviment de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I. Inclou part proporcional de talls, soldadures, cobertures i pots.	21,29 €
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,83465 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B96AUC40	m	Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	10,69800 €
			Altres conceptes	8,75735 €
P-33	F9E1521G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: - Forats d'1,5 m2, com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	25,16 €
	B9E15200	m2	Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt	5,72220 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,25978 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,60750 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00097 €
			Altres conceptes	18,56955 €
P-34	F9F10003	ml	Filades de paviment de 1 llambordins de formigó colorejat de forma rectangular tipus Breinco o similar de 24x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 sobre base de formigó de 15 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb morter de ciment pòrtland 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: - Forats d'1,5 m2, com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% Paviments interiors: - Forats d'1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	19,51 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,25978 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00970 €
	B9F15200	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt	4,99380 €
			Altres conceptes	14,24672 €
P-35	F9F10004	m2	Paviment de llambordins de formigó colorejat de forma rectangular tipus Breinco o similar de 24x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, sobre base de formigó de 15 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra de gra fi i pols de ciment. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: - Forats d'1,5 m2, com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% Paviments interiors: - Forats d'1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	35,83 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,25978 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,00970 €
	B9F15200	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt	12,12780 €
			Altres conceptes	23,43272 €
P-36	F9G20001	m3	Paviment de formigó de 15 cm de gruix HA-25/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat directament de camió, estesa i vibratge manual, acabat raspat colorejat color terrós per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF). Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.	124,16 €
	B9GZ1210	t	Pols de quars de color gris	8,81440 €
	B0652550	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F	81,92500 €
			Altres conceptes	33,42060 €
P-37	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	61,64 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	57,69600 €
			Altres conceptes	3,94400 €
P-38	F9J12X40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2	0,65 €
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI	0,52800 €
			Altres conceptes	0,12200 €
P-39	F9Z4M616	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6 - 6 B 500 SD 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	2,89 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01803 €
			Altres conceptes	2,87197 €
P-40	FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	73,43 €
	BBM11102	u	Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	59,90000 €
			Altres conceptes	13,53000 €
P-41	FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	102,41 €
	BBM13602	u	Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	88,74000 €
			Altres conceptes	13,67000 €
P-42	FBBZ1120	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat	17,75 €
	BBMZ1B20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	13,33000 €
			Altres conceptes	4,42000 €
P-43	FD7F4375	m	Tub de PVC de 125mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà, aeri. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així com les connexions als extrems dins les arquetes, amb el colzes de connexió i els tub de connexió necessaris per la seva correcta col·locació. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia	9,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			instal·lada.	
	BD7F4370	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	8,92100 €
			Altres conceptes	0,64900 €
P-44	FD7F7375	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.	12,11 €
	BD7F7370	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	11,41000 €
			Altres conceptes	0,70000 €
P-45	FD7FA375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.	20,52 €
	BD7FA370	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	19,70000 €
			Altres conceptes	0,82000 €
P-46	FD7FA999	m	Subministrament i col·locació de tub acer ASTM A-53 /API 5L de diàmetre nominal 12" i 300mm i diàmetre exterior 323,85mm, per a pas sota pont, col·locat als extrems amb soldadura i amb anclatge sobre suports metàl·lics col·locats, de 8.38mm d'espesor de paret i 65.18Kg de pes. Inclou col·locació amb grua, mà d'obra de col·locació i de soldatge i petit necessari per la seva col·locació i posada en funcionament	130,00 €
			Sense descomposició	130,00000 €
P-47	FD7FD575	m	Tub de PVC corrugat SN8 de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, unió elàstica i col·locat al fons de la rasa	26,72 €
	BD7FD570	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica.	25,50000 €
			Altres conceptes	1,22000 €
P-48	FDB17450	u	Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta circular de diàmetre 1,15 m	22,38 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,38780 €
			Altres conceptes	10,99220 €
P-49	FDD15529	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	134,42 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,11454 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00485 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	18,05000 €
			Altres conceptes	115,25061 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter	78,63	€
	BDDZ3150	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	62,61000	€
	B0704200	t	Mortor M-4a (4 N/mm ²) a granel	0,75786	€
			Altres conceptes	15,26214	€
P-51	FDGZ0000	u	Adaptació escomesa domiciliària de baixa tensió fins a comptador existent. Tot inclòs	141,74	€
	BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	11,76000	€
			Altres conceptes	129,98000	€
P-52	FDGZU010	m	Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locades al llarg de la rasa segons plans.	0,28	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10200	€
			Altres conceptes	0,17800	€
P-53	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	57,67	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,98686	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,59212	€
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,17995	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	2,09076	€
			Altres conceptes	43,82031	€
P-54	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	28,73	€
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	15,00000	€
	B0704200	t	Mortor M-4a (4 N/mm ²) a granel	0,89160	€
			Altres conceptes	12,83840	€
P-55	FDZ1ESCA	u	Escomesa d'edificació a contador existent de 7 m de longitud com a màxim amb canonada de 32 mm i 10 atm. de pressió. Inclou collarí universal per varis diàmetres, enllaç de llautó per polietilè Dn-32 x1" portella instal·lada i provada. Tot inclòs	83,11	€
	BFB19200	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal segons UNE 53131	6,93000	€
			Altres conceptes	76,18000	€
P-56	FFB19225	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	14,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB1922	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, per a soldar	4,68600 €
	BFB19200	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal segons UNE 53131	0,99000 €
	BFYB1922	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat	0,08000 €
			Altres conceptes	8,33400 €
P-57	FFB1F499	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 160mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	37,29 €
	BFWB1F42	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	12,66800 €
	BFB1F400	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131	10,24200 €
	BFYB1F42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat	0,67000 €
			Altres conceptes	13,71000 €
P-58	FG1ZE005	ut	Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb formigó HM-20/B/20/I, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars de dimensions 17,6x49,6x4,0 cm amb cargols soldats. Tot inclòs completament acabat	64,56 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17720 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,45000 €
			Altres conceptes	53,93280 €
P-59	FG22RL1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	2,39 €
	BG22RL10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,36680 €
			Altres conceptes	1,02320 €
P-60	FG314606	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm ² , col.locat en tub	4,74 €
	BG314600	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm ²	3,21300 €
			Altres conceptes	1,52700 €
P-61	FG380905	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-K groc-verd, unipolar de secció 16mm ² , col.locat en tub	5,94 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,02000 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,26000 €
			Altres conceptes	4,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	FGD1442E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	30,87 €
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,12000 €
	BGD14420	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, de 300 µm	17,61000 €
			Altres conceptes	10,14000 €
P-63	FGZXBT017	m	Instal·lació de posta a terra per escomesa amb piqueta de 2m, estesa en tub fins a 5 m Cu 35 Sense descomposició	40,15 € 40,15000 €
P-64	FHQ12Z7	u	Braç CIPEN de Bacolgra. Estructura plana	169,43 €
	BHN32C75	u	Braç CIPEN de Bacolgra	155,00000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
P-65	FHQ12Z8	u	Lluminària HSP-204 de Carandini. F.H.S 0'19% amb làmpara LED40W (3000K). Fundició d'alumini. Armadura i reixa, pintat color gris RAL 7035. Inclou caixa de fusibles, part proporcional cablejat, connexió i petit material. Totalment instal·lada.	416,47 €
	BHN32C74	u	Lluminària HSP-204 de Carandini, amb làmpara de Vsap 70W	389,79000 €
			Altres conceptes	26,68000 €
P-66	FHQ12Z9	u	Columna tronco-cònica de 5.4m d'alçada i braç segons disseny de la casa CIPEN de Bacolgra o similar	336,35 €
	BHN32C75	u	Braç CIPEN de Bacolgra	310,00000 €
			Altres conceptes	26,35000 €
P-67	FHS3E01A	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat de 27x27x17cm per a connexió del punt de llum Sense descomposició	31,50 € 31,50000 €
P-68	FN12B000	PA	Provisional per subministre d'agiu, format per tub de polietilè de 32mm i 80m de llarg, entre 15 i 20 derivacions per subministre provisional. Inclou connexió a la xarxa existent, connexió de les escomeses dels habitatges i posterior desmuntatge i muntatge a trams.	602,22 €
	BFWB1942	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	99,00000 €
	BFB19400	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131	357,50000 €
			Altres conceptes	145,72000 €
P-69	FN92A424	u	Subministrament i col·locació de vàlvula antiretorn de seguretat, de PVC de 400mm de diàmetre, amb clapeta de polipropilè, junta i registre a la part superior, col·locada a dins arqueta per registre. Inclou la mà d'obra i tot el petit material i accessoris necessaris per a deixar la partida completament muntada, acabada i posada en funcionament	1.447,51 €
			Sense descomposició	1.447,51000 €
P-70	FQ423211H	u	Pilona d'acer cortèn granallat, siluetejada, d'alçada 900 mm ref. 968 de la sèrie Pilona Tàctil de SANTA&COLE , col·locada amb fixacions mecàniques	223,71 €
	BQ423211HK	u	Pilona TACTIL de SANTA & COLE. Element d'una sola peça fabricat amb planxa d'acer cortèn granallat, siluetejada mitjançant procés d'oxital. L'element s'entrega muntat. La pilona es fixa al paviment mitjançant dos pern de la mateixa peça que s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix manteniment. Pes: 20 kg. Transport i col·locació no inclosos. , ref. 968 de la sèrie Pilona Tàctil de SANTA&COLE	207,94000 €
			Altres conceptes	15,77000 €
P-71	G2193A28	ml	Partida alçada a justificar per la retirada de cablejat actual de línia d'enllumenat públic aèria existent, inclòs caixes de registre, tensors i demés material. Inclou càrrega i transport del material a magatzem autoritzat.	2,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,61000 €
P-72	G2193A99	m	Retirada de cablejat actual de línia baixa tensió aèrea existent, inclòs caixes de registre, tensors i demés material. Inclou càrrega i transport del material a magatzem autoritzat.	1,75 €
			Altres conceptes	1,75000 €
P-73	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	2,23 €
			Altres conceptes	2,23000 €
P-74	G219Q200	m2	Fresat entre 5 i 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, inclou transport de maquinària	3,20 €
			Altres conceptes	3,20000 €
P-75	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	4,75 €
	B03DU005	m3	Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	0,45600 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04850 €
			Altres conceptes	4,24550 €
P-76	G228U200	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	29,93 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04850 €
	B031U030	m3	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	24,57600 €
			Altres conceptes	5,30550 €
P-77	G2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament	11,86 €
	B2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa	11,80000 €
			Altres conceptes	0,06000 €
P-78	GDG3U011	m	Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriments de 45X30 cm de formigó HM-20/P/20/I	14,01 €
	BG22RG11	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 110 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,62000 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,06800 €
			Altres conceptes	7,32200 €
P-79	GDG3U019	m	Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per tribut de diàmetre 40mm i dau de recobriments de 45X30 cm de formigó HM-20/P/20/I	13,61 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,06800 €
	BG22RG11	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 110 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,21500 €
			Altres conceptes	7,32700 €
P-80	GDG3U030	m	Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 1 tub de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriments de 15X19 cm de formigó HM-20/P/20/I	7,70 €
	BG21RD10	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix	1,45200 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,58468 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,66332 €
P-81	GDK2U040	ut	Pericó de serveis per a telefonia tipus H de 110x110x110 cm amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó H-20 inclosa la tapa amb marc metàl·lic i la col.locació. Tot segons conveni de Telefónica	194,43 €
	BT001002	ut	Pericó de serveis per a telefonia tipus H, de mides 100x100x100 cm amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, lliscat per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó de 15 cm de formigó H-100	88,70000 €
			Altres conceptes	105,73000 €
P-82	GDL5U040	u	Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col.locat	227,03 €
	BDL5U040	u	Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades	213,93000 €
			Altres conceptes	13,10000 €
P-83	GFA1U107	m	Tub cordable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 12J, resistència a compressió de 250N, muntat com a canalització soterrada.	8,02 €
	BFWA1U08	u	Accessori per a tub de PVC, de 200 mm de DN	1,59240 €
	BFAZU001	u	Material auxiliar per a tub de PVC	0,22165 €
	BFA1U107	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre, de PN 6 bar, inclòs part proporcional de junt de goma	5,33540 €
			Altres conceptes	0,87055 €
P-84	GGF34C32	u	Realització d'empalmament en derivació i conversió aeri-soterrat amb pal d'acer de fins a 3 m d'alçada i 2 polzades grapat a façana i connectat a terra, amb protector antiaigua a l'extrem superior	165,56 €
	BG23EB10	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	14,22900 €
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,19000 €
			Altres conceptes	151,14100 €
P-85	GGZ10009	ut	Subministrament i instal·lació de caixa d'urbanització de amb zòcol prefabricat, inclòs la col·locació de posta a terra amb una piqueta de Cu de 2m i estesa de 5 m de cable de 35 mm2. adequació de façana o espai definit per ubicació de l'armari i reposició dels elements necessaris.	498,20 €
	BG00Z001	ut	Subministrament i col·locació de caixa de 400 A homologada per la cia	242,73000 €
	BG00Z002	ut	Subministrament i col·locació de zòcol prefabricat de formigó homologat per la companyia	214,10000 €
	BG000Z003	ut	Posta a terra composta per piqueta i 5 m de cable de 35 mm2 de coure	31,50000 €
			Altres conceptes	9,87000 €
P-86	GN120009	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 160 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tots els accessoris necessaris, proves de càrrega i posta en funcionament.	358,53 €
	BN12F320	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	253,68000 €
			Altres conceptes	104,85000 €
P-87	GN120099	u	Formació de clau de tall dins arqueta prefabricada de polietilè, completament instal·lada i provada. Inclou tap segellat contra fuites de fi de tram	282,04 €
	BN12F320	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	177,57600 €
			Altres conceptes	104,46400 €
P-88	GQ223250	u	Subministrament i col·locació de paperera per a penjar o encastar, troncocònica, de fusta o metàl·lica, segons criteri de la Direcció Facultativa, col.locada amb ancoratges de formigó	99,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ223250	u	Paperera per a penjar troncocònica de fusta o metàl·lica i suports per a collar a paraments verticals	95,00000 €
			Altres conceptes	4,05000 €
P-89	GT001001	ut	Arqueta de serveis per a telefonia tipus M de 60x60x63 amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20, inclosa la tapa amb marc metàl·lic i la col·locació. Estesa de tub corrugat per 2 escomeses. Tot segons conveni de Telefónica	158,35 €
	BT001001	ut	Arqueta de serveis per a telefonia tipus M	56,88000 €
			Altres conceptes	101,47000 €
P-90	K1A2U002	u	Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del informe final	141,75 €
			Altres conceptes	141,75000 €
P-91	K1A2U300	m3	Cala de prospecció arqueològica en immoble o zona d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat. A JUSTIFICAR L'INTERVENCIÓ D'ACORD AMB LES INDICACIONS DEL DEPARTAMENT	73,98 €
			Altres conceptes	73,98000 €
P-92	K1A2Z001	m2	Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales. A JUSTIFICAR PRÈVIAMENT SEGONS AUTORITZACIONS DEL DEPARTAMENT	1,09 €
			Altres conceptes	1,09000 €
P-93	K214211A	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor	149,73 €
			Altres conceptes	149,73000 €
P-94	K21G0002	ml	Partida alçada a justificar per la retirada de cables i escomeses de xarxa telefònica aeris en espai públic situats a façana, amb mitjans manuals. Inclou retirada de caixes de connexions de companyia en façana així com tots els elements de fixació als paraments existents actualment.	1,13 €
			Altres conceptes	1,13000 €
P-95	K2212422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	13,75 €
			Altres conceptes	13,75000 €
P-96	K4425014	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col·locat a l'obra. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,37 €
	B44Z501A	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,99000 €
			Altres conceptes	1,38000 €
P-97	KK610001	u	Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud, collarí per PE 63 mm, amb clau d'escomesa formada per vàlvula de bola de llautó niquelat de 3/4" allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè. Instal·lada i provada.	142,81 €
	BFY11720	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1"1/4, soldat	0,70000 €
	BK617000	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, transició de tub de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub d'acer d'1"1/4, enllaç monobloc, beina de protecció d'acer inoxidable i reblert de resina de poliuretà	54,48000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/07/15

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYB3742	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat	0,13000 €
			Altres conceptes	87,50000 €

Juliol de 2015

Bartomeu Torrens
BTF ENGINYERS SCPP